

Busko Zdrój dnia 26.04.2019 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 2

Dotyczy: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0095T Piasek Wielki –Zagajów - Chinków – Strażnik – Solec Zdrój od km 0+010 do km 7+000 długości 6990 m”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania.

1. Czy Wykonawca ma uwzględnić w swojej wycenie zastabilizowanie granic pasa drogowego za pomocą słupków betonowych ze znakiem “PD” oraz żółtym świadkiem? Jeśli tak prosimy o wskazanie ilości punktów jaką należy wycenić.

Odp.: Nie

2. Prosimy o zamieszczenie inwentaryzacji drzew kolidujących z zadaniem lub określenie ilości drzew z rozbiciem na średnice pni.

Odp.: Średnice i ilości drzew zostały podane w opisie technicznym w kosztorysie ofertowym jak i w przedmiarze robót.

3. Do kogo należy drewno pozyskane z wycinki. Jeśli Zamawiającego prosimy o określenie miejsca odwozu.

Odp.: Drzewo z wycinki należy do Wykonawcy po uiszczeniu zapłaty zgodnie z taryfikatorem Lasów Państwowych

4. Dotyczy pozycji 5 d.1 – 12 d.1. kosztorysu. Do kogo należy materiał z rozbiórki? Jeśli materiał jest Zamawiającego prosimy o wskazanie miejsca odwozu materiałów z rozbiórki. Czy materiały brukarskie należy paletować?

Odp.: Materiał z rozbiórki z poz. 5d.1, 6d.1, 8d.1, 9d.1 Zamawiającego. Miejsce dowozu PZD w Busku – Zdroju Welecz 146 – Obwód Nr 1 w Busku – Zdroju. Materiał z rozbiórki z poz. 7d.1, 11d.1 Właścicieli przyległych posesji natomiast materiały pozyskane z poz. 10d.1, 12d.1 Wykonawcy.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

5. Prosimy o wykreślenie zapisów z SST D.02.03.01, o wymaganiach dla gruntów nasypowych: Wartość wskaźnika różnoziarnistości "U" gruntów użytych do budowy nasypów nie powinna być mniejsza od 5.

Odp.: Zamawiający przewiduje odnowienie i wykonanie górnych warstw nasypu o grubości co najmniej 0,5 m w związku z powyższym Zamawiający nie wykreśli w/w zapisu.

6. Czy podane niżej wymagania dotyczą gruntów z wykopu czy gruntu z dokopu?
Przydatność materiałów na nasyp należy określić po wykonaniu następujących badań:
- uziarnienie odpowiadające wymaganiom normy PN-B-02480,
 - wskaźnik różnoziarnistości > 5 , wskaźnik piaskowy > 35
 - wodoprzepuszczalność $K > 8$ m/dobę

Odp.: Do wykonania nasypów należy stosować grunty które spełniają wymagania zawarte w BN-72/8932-01 i są zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Akceptacja powinna następować na bieżąco, w czasie trwania Robót ziemnych, na podstawie przedkładanych przez Wykonawcę wyników badań laboratoryjnych. W przypadku stosowania materiałów o ograniczonej przydatności Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia wszystkich zastrzeżeń dotyczących technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych materiałów, określonych w BN-72/8932-01 (tablica 2).

7. Prosimy o wykreślenie zapisów z SST D.02.03.01, o wymaganiach dla gruntów nasypowych:
- Przydatność materiałów na nasyp należy określić po wykonaniu następujących badań:
- uziarnienie odpowiadające wymaganiom normy PN-B-02480,
 - wskaźnik różnoziarnistości > 5 , wskaźnik piaskowy > 35
 - wodoprzepuszczalność $K > 8$ m/dobę.

Powyższe zapisy świadczą że wymagany materiał powinien być mieszanką kruszyw. Koszt materiału o takich parametrach znacznie podroży ofertę.

Ponadto podczas wykonywania korytowania powstaną znaczne ilości materiałów nasypowych, które należałoby wykorzystać do budowy nasypów w pierwszej kolejności.

Odp.: Do wykonania nasypów należy stosować grunty które spełniają wymagania zawarte w BN-72/8932-01 i są zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Akceptacja powinna następować na bieżąco, w czasie trwania Robót ziemnych, na podstawie przedkładanych przez Wykonawcę wyników badań laboratoryjnych. W przypadku stosowania materiałów o ograniczonej przydatności Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia wszystkich zastrzeżeń dotyczących technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych materiałów, określonych w BN-72/8932-01 (tablica 2).

8. Dotyczy pozycji 59 d.11 – 62 d.11. kosztorysu. Prosimy o zamieszczenie rysunków konstrukcyjnych wraz z rysunkami zbrojenia w celu wykonania rzetelnej kalkulacji ceny ofertowej. Czy Zamawiający dopuszcza użycie prefabrykatów ścianek czołowych.

Odp.: Rysunek został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca ma wszelkie dane aby w poprawny sposób wycenić w/w pozycję. Zamawiający nie dopuszcza użycia prefabrykatów ścianek czołowych.

9. Dotyczy pozycji 19 d.2, 20 d.2, 24 d.3, 25 d.3, 31 d.4, 43 d.6, 44 d.6, 50 d.7 kosztorysu. Prosimy o potwierdzenie że w poniższych pozycjach należy wycenić podbudowy z kruszyw łamanych o uziarnieniu wymienionym w opisach pozycji kosztorysowej. W SST D-04-04-04. Podbudowa z kruszywa łamanego wymienione inne materiały:

2. MATERIAŁY

2.1. Materiały potrzebne do wykonania :

a/ tłuczeń 0-60 mm, 31,5 – 63 mm

b/ klinice 20-31,5 mm

c/ kruszywo do klinowania – kliniec od 4 mm do 20 mm

Odp.: Tak. Zgodnie z przedmiarem i kosztorysem ofertowym.

10. Dotyczy pozycji 39 d.5 kosztorysu. Czy można zastosować siatkę szklaną?

Odp.: Tak

11. Dotyczy pozycji 21 d.2 i 22 d.2 kosztorysu. Według SST D-05.03.05 tablicy 16 grubość wynosi 4 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp.: Wymienione pozycje należy wycenić zgodnie z przedmiarem i kosztorysem ofertowym.

12. Prosimy o wskazanie do kogo należy destruk z frezowania nawierzchni. Jeśli Zamawiającego prosimy o określenie miejsca odwozu.

Odp.: Destrukt z frezowania należy do Zamawiającego. Miejsce dowozu PZD w Busku – Zdroju Welecz 146 – Obwód Nr 1 w Busku – Zdroju

13. Czy Zamawiający dopuszcza ułożenie kostki betonowej na podsypce piaskowej 0/2 zgodnie z SST D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.

Odp.: Ułożenie kostki betonowej należy wykonać zgodnie z opisem w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym.

14. Czy Wykonawca ma obowiązek udzielania gwarancji na oznakowanie poziome tożsame z długością gwarancji na całość robót. Jeśli tak, prosimy o skrócenie gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe do 12 m-cy.

Odp.: Zamawiający nie wyłącza okresu rękojmi na oznakowanie poziome.

15. Dotyczy pozycji 79 d.14 Wykonanie barier typ olsztyński. Czy wykonawca ma wycenić barierkę U-12a? Prosimy o zamieszczenie rysunku bariery olsztyńskiej jaka należy wycenić. Prosimy o podanie średnicy rury z jakiej należy wykonać. Zamieszczona SST D-07.05.01. Bariery ochronne stalowe dotyczy bariery drogowych.

Odp.: Rysunek został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Średnicy rury z jakiej należy wykonać Ø 60,3; Ø 48,3

16. Prosimy o potwierdzenie że należy wycenić krawężnik 15x30x100 cm zgodnie z kosztorysem. Według SST D-08.01.01. Krawężniki betonowe jest 12x15x100 cm.

Odp.: Należy wycenić krawężnik zgodnie z przedmiarem robót i kosztorysem ofertowym.

17. Prosimy o dopuszczenie krawężników o standardowej o nasiąkliwości do 6%. Według SST jest do 4% co wskazuje na użycie krawężników polimerobetonowych, co znacznie podroży inwestycję.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę

18. Dotyczy pozycji 4 d.1 kosztorysu. Prosimy o zamieszczenie projektu z zaznaczonym miejscem przestawienia hydrantów. Brak informacji na jaka odległość należy przesunąć hydranty. Czy należy wliczyć koszty nowego hydrantu, nowej zasuwy?

Odp.: Należy przesunąć hydranty bez ich wymiany poza krawędź projektowanej nawierzchni jezdni.

19. Dotyczy pozycji regulacja pionowa zasuw wodociągowych. Czy należy wykorzystać istniejące skrzynki do zasuw? Czy wymienić na nowe? Jeśli mają być wymienione stare prosimy o podanie ilości skrzynek do wymiany.

Odp.: Należy wykorzystać istniejące skrzynki do zasuw.

20. Dotyczy pozycji 53 d.7. Prosimy o zamieszczenie odpowiedniej SST. D-01.02.04 dotyczy rozbiórek.

Odp.: Zamawiający zamieścił SST na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR

(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)